

TAG	DESCRIZIONE	SERVIZIO	FORNITORE	MONTAGGIO	SPECIFICA No.	NOTE			
FT-300	Portata melasso a 300-RX1	Trasmet./Magnetico		L	07-300-20102-A4 / 7				
FIC-300		Indicat./Control.	SIEMENS	F	07-300-20102-A4 / 12				
FCV-300		Valvola regolazione	FISHER	L	07-300-20102-A4 / 8				
FY-300		Solenoide 110V	FISHER	L	07-300-20102-A4 / 8				
HS-300		Comando AP/CH		F					
FT-301	Portata acquette a 300-SA1	Trasmet./Magnetico		L	07-300-20102-A4 / 7				
FIQSH-301		Control./Totalizzatore	SIEMENS	L	07-300-20102-A4 / 12				
FV-301		Valvola ON-OFF		L	Stoppani Engineering				
FY-301		Solenoide 110V		L	Stoppani Engineering				
ZSOC-304		Finecorsa AP/CH		L	Stoppani Engineering				
ZLOC-304		Segnalazione AP/CH		F					
HS-301		Comando AP/CH		F					
FT-302	Portata salcromo ad autobotti	Trasmet./Magnetico		L	07-300-20102-A4 / 7				
FIQSH-302		Totalizzatore	SIEMENS	F	07-300-20102-A4 / 12				
FIQ-303	Portata H ₂ O diluizione melasso	Contatore		L	Fornitura DIROX				
FIQ-304	Portata H ₂ O diluizione salcromo	Contatore		L	Fornitura DIROX				
FIQ-305	Portata H ₂ O diluizione a 300-MX1	Contatore		L	Fornitura DIROX				
FIQ-306	Portata H ₂ O diluizione bicromato	Contatore		L	Fornitura DIROX				
NOTE:				L = LOCALE F = FRONTE QUADRO R = RETRO QUADRO					
DATA	DISEGNATO	APPROVATO	REV No.	TITOLO		FOGLIO	1	DISEGNO No.	
	CIEMME		0	ELENCO STRUMENTI		DI	1		
						JOB No.			
						FILE No.			
Client:									
Plant:									
Unit:									
Site:									